

Przedmiar robót
na wykonanie zagospodarowania przestrzeni
publicznej w sołectwie Fabianów dz. nr 47

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość		
		<u>I. Elementy ulic CPV 4523000-0</u>				
1.	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach (35cm) i chodników (15cm) w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3 km (4,40x1,70+9,70x1,60+13,80x1,10+3,1x5,20) x0,35+(28,20x1,15+30,6x1,20+8,20x1,20+22,80x1,20+12x1,32+10,7x1,25)x0,15=54,30x0,35+135,57x0,15=	m3	39,35		
2.	08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	6,00		
3.	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm na wjazdach Obmiar jak w poz. 1	m2	54,30		
4.	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodniki obmiar jak w poz.1	m2	135,57		
5.	04.06.01	Wykonanie na wjazdach podbudowy z betonu C-6/8 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar jak w poz.1	m2	54,30		
6.	08.02.02	Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm . Obmiar jak w poz.1	m2	54,30		
7.	08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm Obmiar jak w poz.1	m2	135,57		
8.	01.02.04	Rozebranie istniejących chodników i wjazdów z kostki betonowej brukowej	m	44,17		
9.	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych i obrzeży	m	17,0		
10	08.01.01	Ustawienie krawężników bet. 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15	m	11,0		

OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika dz. nr 47 – etap II

I. Zakres opracowania

Projekt dotyczy wykonania zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika – etap-II

II. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Gminy Błędów
2. Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów
3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

III. Stan istniejący

Na działce o nr ewid. 47 znajduje się droga gminna o nawierzchni bitumicznej. Przy w/w drodze brak jest chodników.

IV. Stan projektowany.

Projektowane zagospodarowanie działki o nr ewid. 47 położonej w miejscowości Fabianów gmina Błędów polega na wykonaniu chodników po lewej stronie drogi.

V. Przekrój normalny

- Wykonanie koryta głębokości 35 cm na wjazdach i 15 cm na chodnikach
 - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej brukowej. –chodniki oraz 15 cm pod wjazdy.
 - wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 grubości 15 cm pod wjazdy.
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5 cm na wjazdach oraz nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cem- piaskowej grubości 5 cm.
- Na drodze ustawiony jest krawężnik betonowy 15x30x100 cm.

VI. Plan sytuacyjny

Niweletę chodników zaprojektowano dowiązując się do rzędnych posesji ,oraz rzędnych istniejącego krawężnika betonowego.

VII. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne:


Stanisław Gabriel
z upr. bud. GP-III-7342/88/rz

Kosztorys ofertowy
na wykonanie zagospodarowania przestrzeni
publicznej w sołectwie Fabianów dz. nr 47

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<u>I. Elementy ulic CPV 4523000-0</u>				
1.	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach (35cm) i chodników (15cm) w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3 km	m3	39,35		
2.	08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	6,00		
3.	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm na wjazdach	m2	54,30		
4.	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodniki	m2	135,57		
5.	04.06.01	Wykonanie na wjazdach podbudowy z betonu C-6/8 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	54,30		
6.	08.02.02	Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm .	m2	54,30		
7.	08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej grub.6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 5 cm	m2	135,57		
8.	01.02.04	Rozebranie istniejących chodników i wjazdów z kostki betonowej brukowej	m	44,17		
9.	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych i obrzeży	m	17,0		
10	08.01.01	Ustawienie krawężników bet. 15x30x100 na ławie betonowe z betonu C-12/15	m	11,0		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				